Test Naira

Bordereau des Quantités et des Prix — Structure — Abuja Nigeria

R+3 — Residentiel — Surface bâtie : 1 200 m² — Béton C30/37 — Acier HA500

Prix unitaires marché local 2026 (fournis-posés). Marge ±15%. Document utilisable pour consultation d'entreprises.

LOT 1. INSTALLATION ET ORGANISATION DE CHANTIER

Lot	Désignation	Qté	Unité	P.U. (FCFA)	Montant (FCFA)	Observations
1.1	Clôture de chantier (palissade bois ou tôle)	69	ml	15 000	2.2 M ■	
1.2	Base vie chantier (bureau, vestiaires, sanitaires)	1	forfait	—	2.0 M ■	Modulaires démontables
1.3	Branchements provisoires eau + électricité	1	forfait	—	1.2 M ■	
1.4	Signalétique sécurité + EPI chantier	1	forfait	—	750k ■	
1.5	Repli et nettoyage fin de chantier	1	forfait	—	1.5 M ■	
	SOUS-TOTAL LOT 1				**6.2 M ■**	

Document d'assistance à l'ingénierie — Version bêta ±15%. Doit être vérifié par un ingénieur habilité. Ne remplace pas l'intervention légalement obligatoire d'un bureau d'études.

LOT 2. TERRASSEMENT GÉNÉRAL

Lot	Désignation	Qté	Unité	P.U. (FCFA)	Montant (FCFA)	Observations
2.1	Décapage terre végétale e=30cm	90	m³	13 440	2.5 M ■	
2.2	Fouilles générales mécaniques	600	m³	13 440	16.8 M ■	Engins mécaniques
2.3	Fouilles manuelles en fond de fouille	60	m³	7 200	900k ■	Finitions manuelles
2.4	Remblai compacté (matériaux sélectionnés)	180	m³	9 600	3.6 M ■	
2.5	Évacuation terres excédentaires	420	m³	5 000	4.4 M ■	Transport + décharge agréée
2.6	Lit de sable sous dallage e=10cm	30	m³	12 000	750k ■	
	SOUS-TOTAL LOT 2				**27.3 M ■**	

LOT 3. FONDATIONS

Type : radier — Sol admissible : 0.15 MPa — Justification : Sol intermédiaire, ouvrage moyen — radier général recommandé

Lot	Désignation	Qté	Unité	P.U. (FCFA)	Montant (FCFA)	Observations
3.1	Béton de propreté e=10cm	30	m³	120 000	7.5 M ■	
3.2	Semelles béton armé C30/37	63	m³	230 400	30.2 M ■	
3.3	Armatures semelles HA500	10500	kg	1 008	22.0 M ■	
3.4	Coffrage semelles perdues	210	m²	21 600	9.4 M ■	
	SOUS-TOTAL LOT 3				**80.6 M ■**	

Document d'assistance à l'ingénierie — Version bêta ±15%. Doit être vérifié par un ingénieur habilité. Ne remplace pas l'intervention légalement obligatoire d'un bureau d'études.

LOT 4. STRUCTURE BÉTON ARMÉ — C30/37 / HA500

4.1 — Poteaux

Lot	Désignation	Qté	Unité	P.U. (FCFA)	Montant (FCFA)	Observations
4.1.1	Poteaux RDC — 600×600mm — 4HA12	12	U	415 090	10.4 M ■	NEd=1102kN | ρ=0.1%
4.1.2	Poteaux N1 — 600×600mm — 4HA12	12	U	415 090	10.4 M ■	NEd=827kN | ρ=0.1%
4.1.3	Poteaux N2 — 600×600mm — 4HA12	12	U	415 090	10.4 M ■	NEd=551kN | ρ=0.1%
4.1.4	Poteaux Toiture — 600×600mm — 4HA12	12	U	415 090	10.4 M ■	NEd=276kN | ρ=0.1%
	Sous-total poteaux				**41.5 M ■**	

4.2 — Poutres

Lot	Désignation	Qté	Unité	P.U. (FCFA)	Montant (FCFA)	Observations
4.2.1	Poutres principales 200×475mm — portée max 5.5m	198	ml	24 533	6.2 M ■	As inf=128.2cm² / As sup=76.9cm²
4.2.2	Poutres secondaires 200×475mm — portée min 4.0m	128	ml	37 846	4.0 M ■	
4.2.3	Armatures poutres HA500 (façonnées + posées)	2119	kg	1 008	4.4 M ■	Étriers HA8 e=250mm
4.2.4	Coffrage poutres (bois + étais)	166	m²	21 600	7.5 M ■	
	Sous-total poutres				**22.1 M ■**	

4.3 — Dalles

Lot	Désignation	Qté	Unité	P.U. (FCFA)	Montant (FCFA)	Observations
4.3.1	Béton dalles C30/37 BPE e=150mm	153	m³	230 400	73.4 M ■	As_x=1.8cm²/ml / As_y=1.6cm²/ml
4.3.2	Armatures dalles HA500 — HA10 deux sens	12240	kg	1 008	25.7 M ■	Treillis soudé + renforts
4.3.3	Coffrage dalles (banches métalliques)	1020	m²	21 600	45.9 M ■	
4.3.4	Étaiement provisoire (échafaudages)	1020	m²	3 500	7.4 M ■	Location + main d'œuvre
4.3.5	Réservations trémies (gaines, escaliers)	1	forfait	—	1.2 M ■	Estimation 0.5% SHOB
	Sous-total dalles				**145.0 M ■**	

4.4 — Escaliers

Lot	Désignation	Qté	Unité	P.U. (FCFA)	Montant (FCFA)	Observations
4.4.1	Escaliers béton armé C30/37 — volée + paliers	4	volée	450 000	3.7 M ■	1 cage(s) × 4 niveaux
4.4.2	Garde-corps béton/métal escaliers	12	ml	45 000	1.1 M ■	
	Sous-total escaliers				**4.9 M ■**	

Document d'assistance à l'ingénierie — Version bêta ±15%. Doit être vérifié par un ingénieur habilité. Ne remplace pas l'intervention légalement obligatoire d'un bureau d'études.

LOT 5. MAÇONNERIE, CLOISONS ET ENDUITS

■ *Plusieurs options de cloisons disponibles selon budget et usage. Voir note de calcul structure pour détail comparatif.*

Lot	Désignation	Qté	Unité	P.U. (FCFA)	Montant (FCFA)	Observations
5.1	Maçonnerie façades extérieures — agglos pleins 25cm	581	m²	45 600	55.3 M ■	Murs périphériques enduits 2 faces
5.2	Cloisons séparatives — Agglos creux 15cm — enduits 2 faces	96	m²	29 760	6.0 M ■	Option recommandée — Résidentiel standard, séparatif log
5.3	Cloisons légères intérieures — BA13 simple rail	144	m²	40 800	12.2 M ■	Cloisons intérieures non séparatives
5.4	Gaines techniques — béton armé coulé 20cm	24	m²	46 080	2.3 M ■	Gaines ascenseurs + colonnes montantes
5.5	Enduits ciment + plâtre intérieur/extérieur	1355	m²	8 500	24.0 M ■	Finitions surfaces maçonnées
5.6	Acrotères béton armé h=60cm en toiture	69	ml	35 000	5.1 M ■	
	SOUS-TOTAL LOT 5				**104.8 M ■**	

LOT 6. ÉTANCHÉITÉ ET ISOLATION

Lot	Désignation	Qté	Unité	P.U. (FCFA)	Montant (FCFA)	Observations
6.1	Étanchéité toiture-terrasse SBS bicouche (primaire + 2 couches)	300	m²	26 400	16.5 M ■	Soudage à la flamme — DTU 43.1
6.2	Protection étanchéité — chape de protection e=5cm	300	m²	5 000	3.1 M ■	
6.3	Dallettes béton sur plots (toiture accessible)	120	m²	8 000	2.0 M ■	40% toiture accessible
6.4	Étanchéité salles de bains + locaux humides	96	m²	18 240	3.6 M ■	Résine monocomposant
	SOUS-TOTAL LOT 6				**28.3 M ■**	

LOT 7. DIVERS, IMPRÉVUS ET HONORAIRES TECHNIQUES

Lot	Désignation	Qté	Unité	P.U. (FCFA)	Montant (FCFA)	Observations
7.1	Joints de dilatation (tous niveaux)	2	U	850 000	4.2 M ■	1 joint / 500m² environ
7.2	Réservations et scellements divers	1	forfait	—	2.0 M ■	Gaines électriques, plomberie
7.3	Imprévus chantier (5% travaux)	1	forfait	—	22.8 M ■	Aléas et adaptations
7.4	Honoraires BET structure (4% travaux)	1	forfait	—	18.2 M ■	Plans d'exécution + suivi
7.5	Contrôle technique (1.5% travaux)	1	forfait	—	6.8 M ■	Organisme agréé obligatoire
	SOUS-TOTAL LOT 7				**54.1 M ■**	

Document d'assistance à l'ingénierie — Version bêta ±15%. Doit être vérifié par un ingénieur habilité. Ne remplace pas l'intervention légalement obligatoire d'un bureau d'études.

RÉCAP. RÉCAPITULATIF GÉNÉRAL

LOT	DÉSIGNATION	MONTANT (FCFA)	% TOTAL
1	Installation de chantier	6.2 M ■	1.2%
2	Terrassement	27.3 M ■	5.4%
3	Fondations	80.6 M ■	15.8%
4	Structure béton armé (poteaux + poutres + dalles + escaliers)	208.7 M ■	40.9%
5	Maçonnerie et cloisons	104.8 M ■	20.6%
6	Étanchéité et isolation	28.3 M ■	5.5%
7	Divers + honoraires techniques	54.1 M ■	10.6%
	TOTAL ESTIMATIF HT	**510.1 M ■**	**100%**
	FOURCHETTE BASSE (-5%)	**484.6 M ■**	
	FOURCHETTE HAUTE (+15%)	**586.6 M ■**	

INDICATEUR	VALEUR	RÉFÉRENCE MARCHÉ
Surface bâtie totale	1 200 m²	Emprise 300 m² × 4 niveaux
Coût total / m² bâti	204 034 FCFA/m²	Résidentiel Dakar : 80 000–160 000 FCFA/m²
Coût béton armé / m² bâti	83 462 FCFA/m²	Ratio béton + acier + coffrage
Fondations / total structure	15.8%	Normal : 15–25% (fondations profondes)
Ratio acier	25 kg/m²	Référence EDGE : 40 kg/m²

** Ce BOQ est une estimation d'avant-projet (±15%). Les quantités sont calculées depuis le dimensionnement EC2/EC8 et les ratios validés pour le marché local. Un métré définitif sur plans d'exécution est requis avant appel d'offres.*

Document d'assistance à l'ingénierie — Version bêta ±15%. Doit être vérifié par un ingénieur habilité. Ne remplace pas l'intervention légalement obligatoire d'un bureau d'études.